

Specyfikacja Techniczna

Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn.:

„Remont dachu” w Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Cieplickiej 74 w Jeleniej Górze.

I roboty budowlane:

- rozbiórka starego pokrycia papowego (5 warstw) - ok. 920,84 m²;
- naprawa betonowego podłoża do 0,5 m² - ok. 120 miejsc;
- ułożenie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej (2 warstwy) - ok. 920,84 m²;
- wymiana pasa nadrynnowego z blachy ocynk – ok. 125,0 mb;
- wykonanie nowych opierzeń blacharskich z blachy ocynk. – ok. 28,5 m²;
- wykonanie obróbek z papy termozgrzewalnej – ok. 16,0 m² ;
- roboty dodatkowe tj. rusztowania , wywiezienie materiałów z rozbiórki na wysypisko, itp.

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego w celu skosztorysowania/wyceny ww. robót należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będą stosowne przepisy oraz obowiązująca technologia robót w danym systemie.