

Specyfikacja Techniczna

Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn.:

"Przebudowa wejścia głównego do budynku, w tym dokumentacja w Szkole Podstawowej Nr 6"
przy ul. Cieplickiej 74 w Jeleniej Górze.

I Roboty demontażowe i rozbiórkowe

1. Demontaż balustrad z kształtowników stalowych, kondygnacja I - ok. 28,0 mb;
2. Rozebranie betonowych i żelbetonowych płyt schodowych, betonowych, grubości do 70 cm – 3,2 m³;
3. Rozebranie ścian, żelbetonowych, grubości do 20-cm – 1,50 m³;
4. Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 15 cm – 2,50 m³;
5. Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych – ok. 35,00 m²;
6. Rozkucie fragmentu belki wspornikowej pod schody zewnętrzne – 2 szt.;
7. Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi – ok. 10 m³;

II Roboty budowlane

1. Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, 2-krotne – ok. 2,5 m²;
2. Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, powierzchnie do 0,25·m² – 2 msc.;
3. Przemurowanie pęknięć w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość pęknięć 1/2 c – 2,50 mb;
4. Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1·km, kategoria gruntu III – ok.10,0 m³;
5. Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton z pompy, zwykły (podkład pod ściany oporowe) – ok. 1,50 m³;
6. Ścianka oporowa-betonowa 155/100/12 o masie 1.0-1.6·t – 14 elementów; (wym. wg PT)
7. Ścianka oporowa-betonowa narożna 155/100/12 o masie 1.0-1.6·t – 2 elementy; (wym. wg PT)
8. Ścianka oporowa-betonowa 255/100/12 o masie 1.0-1.6·t – 15 elementów; (wym. wg PT)
9. Ścianka oporowa-betonowa narożna 255/100/12 o masie 1.0-1.6·t – 2 elementy; (wym. wg PT)
10. Krawężnik betonowy 80/12 – 13 elementów;
11. Belki i podciągi żelbetonowe, obwód/przekrój belki: do 10·m/m², beton z pompą – ok.2,2 m³;
12. Zbrojenie konstrukcji żelbetonowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i budowli, pręty żebrowane – 0,100 T;
13. Podkłady z materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek – 4,0 m³;
14. Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" grubości 60-mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50-mm z wypełnieniem spoin piaskiem - ok. 26,0 m²;
15. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa – ok. 30,0 m²;
16. Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły – ok. 1,8 m³;
17. Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami – ok. 24,0 mb;
18. Malowanie farbą olejną elementów metalowych z prętów prostych, 2-krotne – 22,0 m²;
19. Budowa partii skalnych ukwieconych bylinami, na skarpach z kamienia łam., ziemia urodzajna (humus) – 26,0 m²;
20. Zabudowa wejścia pod schodami (konstrukcja z profili stal. zamkniętych 50/50+siatka stalowa (zgodnie z rys) – 1 element (usługa);
21. Okładziny schodów, prefabrykowane elementy lastryko – 9,0 m².

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego w celu skosztorysowania/wyceny ww. robót należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiegś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będą stosowne przepisy oraz obowiązująca technologia robót w danym systemie.