

Postępowanie w zakresie usunięcia drzewostanu i wprowadzenia nasadzeń zastępczych.

Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Jeleniej Górze ogłasza postępowanie, w zakresie wyboru firmy do wykonania decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie wycinki obumierających drzew i wprowadzeniu nasadzeń zastępczych.

Miejsce wykonania zlecenia: Jelenia Góra, Stadion Miejski przy ul. Lubańskiej w Cieplicach.

Zakres zlecenia:

- Wycinka drzew (40 szt) według przedstawionego załącznika (zał 1)
- Karczowanie pni (pozostałość pni schowana minimum 5 cm poniżej poziomu gruntu)
- Wywózka drewna oraz gałęzi pozostałych po wycince.
- Uprzątnięcie terenu (usunięcie pozostałości gałęzi, igieł, liści i tym podobne, niwelacja kolein po sprzęcie ciężkim kołowym powstałych w wyniku prowadzenia działań)
- Wykonanie nasadzeń zastępczych, wyznaczonych miejscach na terenie nieruchomości według przedstawionego załącznika (zał 2)
- Usunięcie powalonego drzewa z nieruchomości przylegającej do stadionu miejskiego (ul. Wojewódzka 5 – zał 3)

Termin wykonania zlecenia:

Nie później niż 30 listopada. Wejście na plac robót wykonawca skonsultuje i ustali z MOS Jelenia Góra w celu wyeliminowania ewentualnych kolizji z przeprowadzanymi na terenie stadionu zawodami lub imprezami.

Gwarancje wykonawcy:

- Wykonawca udzieli gwarancji na wykonanie nasadzeń zastępczych minimum 3 lata.
- Wykonawca wykona wszystkie prace zgodnie z przepisami, na własną odpowiedzialność gwarantując przy tym zachowanie należytego bezpieczeństwa i poniesie odpowiedzialność za wszystkie szkody wynikłe z jego działań związanych ze zleceniem.
- Przed przystąpieniem do robót wykonawca podpisze z zamawiającym umowę zawierającą wszystkie wskazania niniejszej specyfikacji. Jednocześnie przystąpienie do postępowania i złożenie oferty stanowi zgodę wykonawcy na wszystkie zapisy niniejszej specyfikacji.

Odpłatność:

Wartość ewentualnej odpłatności wykonawcy pomniejszy o wartość pozyskanego w wyniku robót drewna. Odpłatność zostanie zrealizowana po zakończeniu wszystkich robót (wycinka, karczowanie, wywózka, sprzątnięcie, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, wykonanie

nasadzeń zastępczych) na podstawie faktury VAT, wystawionej po podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót. Wywózka pozyskanego drewna będzie możliwa dopiero po wykonaniu nasadzeń zastępczych. Do tego czasu drewno będzie składowane we wskazanym miejscu na terenie MOS Jelenia Góra.

Miejsce i termin składania ofert:

Siedziba Międzyszkolnego Ośrodka Sportu, ul. Sudecka 42 (hala sportowa), sekretariat. Do dnia 30.10.2017 godzina 12.00.

Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Izabela Barczyńska. Tel: 075 769-71-40.

Dyrektor MOS Jelenia Góra
Ireneusz Taraszkiewicz

Załącznik nr 1. Lista drzew przeznaczonych do wycinki.

Lp.	Nr inw.	Nazwa gatunkowa drzewa usuwanego	Obwód pnia na wys. 130 cm [cm]
1	2	3	4
1	1	Świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	210
2	2	Świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	180
3	3	Świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	240
4	4	Świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	210
5	5	Świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	130
6	6	Świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	270
7	7	Świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	230
8	8	Świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	190
9	9	Świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	250
10	10	Świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	180
11	11	Świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	170
12	12	Świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	180
13	13	Świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	180
14	14	Świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	250
15	15	Świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	160
16	16	Świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	200
17	17	Świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	240
18	18	Świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	170
19	19	Świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	230
20	20	Świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	200
21	21	Świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	270
22	22	Świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	200
23	23	Świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	170
24	24	Świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	160
25	25	Świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	160
26	26	Świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	240
27	27	Świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	130
28	28	Świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	140
29	29	Świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	140
30	30	Klon pospolity (<i>Acer platanoides</i>)	300
31	31	Klon pospolity (<i>Acer platanoides</i>)	200
32	32	Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	230
33	33	Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	110
34	34	Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	185
35	35	Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	130
36	36	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	280
37	37	Brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	200
38	38	Brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	66
39	39	Brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	100
40	40	Brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	100

Załącznik nr 2. Lista drzew i ich parametry wyznaczonych do nasadzeń zastępczych:

Lp.	Nazwa gatunkowa drzewa	Ilość sztuk	Parametry / Uwagi
1	Klon polny (<i>Acer campestre</i>)	10	Materiał szkółkarski, min. obwód pnia na wys. 100 cm: 14-16 cm
2	Jarząb szwedzki (<i>Sorbus intermedia</i>)	10	Materiał szkółkarski, min. obwód pnia na wys. 100 cm: 12-14 cm
			Razem: 20 szt. drzew

Załącznik nr 3. Wywrot na granicy działki .

