

**Międzyszkolny Ośrodek Sportu zaprasza do udziału w postępowaniu w zamówieniu poniżej 30 tyś euro, na wykonanie projektu, oraz wykonanie w oparciu o ten projekt zadania przebudowy sieci hydrantowej, wraz z dostawą niezbędnego wyposażenia (szafki hydrantowe wraz z wyposażeniem, elementy armatury, rurociągów i materiały towarzyszące), w Hali Sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportu przy ul. Sudeckiej 42.**

1. Warunki udziału w postępowaniu

- Zapoznanie się ewentualnego wykonawcy z warunkami istniejącymi w obiekcie przy ul. Sudeckiej 42, takimi jak: przebieg i lokalizacja istniejących sieci wodnych i hydrantowych. Ich stan i możliwość przebudowy. Złożenie oferty w postępowaniu uważane jest za równoznaczne z zapoznaniem się i przyjęciem bez uwag istniejącego stanu (MOS Jelenia Góra umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie po wcześniejszym telefonicznym kontakcie).
- Zapoznanie się z istniejącą dokumentacją techniczną dla zadania (inwentaryzacja budowlana, ekspertyza rzeczoznawcy ppoż w zakresie związanym z realizowanym zadaniem). Patrz załączniki. Złożenie oferty w postępowaniu uważane jest za równoznaczne z zapoznaniem się i przyjęciem bez uwag istniejącego stanu.
- Osoba fizyczna lub osoba prawna przez fakt złożenia oferty oświadcza iż posiada niezbędne doświadczenie, uprawnienia i możliwości do realizacji zadania, oraz jest w stanie przystąpić do realizacji zadania w terminach podanych przez MOS Jelenia Góra.
- Realizacja zadania poprzedzona będzie podpisaniem stosownej umowy, w zakresie określonym w niniejszej specyfikacji, której treść stanowi jej integralny załącznik i określa całość robót przeznaczonych do realizacji.
- Złożenie oferty traktuje się jako przyjęcie zapisów niniejszej specyfikacji bez uwag.

2. Terminy wymagalne dla realizacji zadania:

- Termin i miejsce złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia: 18.12. 2017 godzina 12.00 w siedzibie MOS Jelenia Góra w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej 42, lub drogą mailową na adres: [biuro@mosjg.pl](mailto:biuro@mosjg.pl)
- Podpisanie umowy na wykonanie zadania nastąpi nie później niż w dniu 20.12.2017.

3. Osoby upoważnione ze strony do kontaktu w sprawie realizacji zadania: Tomasz Kluch, tel 516 053 500

4. Specyfikacja techniczna zadania

- Wykonanie projektu budowlanego nowej sieci hydrantowej wraz z wszystkimi wymaganymi przepisami uzgodnieniami i pozwoleniami, w oparciu o załączoną w dokumentacji postępowania ekspertyzę dla obiektu (Hala przy ul. Sudeckiej 42 w Jeleniej Górze), oraz w zgodzie z wytycznymi zarządcy hali i istniejący na obiekcie stan sieci wodnych.
- Demontaż istniejących hydrantów nie spełniających obecnie obowiązujących norm (szafki hydrantowe z węzłem płaskoskładanym), w tym: hydrant podtynkowy: 1szt, hydranty nadtynkowe: 6 szt. Zdemontowany sprzęt należy przekazać MOS Jelenia Góra.
- Wyodrębnienie z istniejącej wewnętrznej sieci wodnej obiektu sieci hydrantowej, poprzez montaż wymaganych przepisami zaworów antyskażeniowych, a w przypadkach tego

- wymagających poprzez wykonanie oddzielnych pionów zasilających hydranty.
- Wykonanie przyłączy i rurociągów zasilających nowe hydranty w przypadku ich przeniesienia do nowych lokalizacji w zgodzie z przedstawioną przez MOS Jelenia Góra ekspertyzą, wraz z pracami towarzyszącymi takimi jak: wykonanie przekuć w ścianach i stropach dla nowych rurociągów oraz szafek podtynkowych, zaślepienie i obróbka wynikłych z realizacji zadania przekuć i otworów montażowych. Doprowadzenie istniejącej sieci wodnej wody użytkowej obiektu po wykonaniu demontaży i przeróbek wynikłych z realizacji zadania do stanu zapewniającego bezproblemowe funkcjonowanie instalacji w zakresie takim samym jak przed realizacją zadania (zaślepienie przyłączy zdemontowanych hydrantów w miejscach tego wymaganych, próby szczelności i poprawności funkcjonowania instalacji) Wszystkie prace budowlane oraz pozostałe branżowe winny być wykonane w zgodzie z obowiązującymi przepisami i normami dla tego typu realizacji.
  - Dostawa i montaż wszelkich niezbędnych do realizacji zadania elementów armatury hydraulicznej, rurociągów, zaworów, oraz materiałów towarzyszących. Wszystkie materiały przeznaczone do realizacji zadania mają posiadać wymagane przepisami atesty i dopuszczenia niezbędne do realizacji zadania.
  - Dostawa i montaż wymaganych aktualnymi przepisami szafek hydrantowych wraz pełnym wyposażeniem (węże, prądownice i pozostałe), w tym: szafka podtynkowa 1 szt., szafki nadtynkowe 7 sztuk (ze względu na zasięg hydrantów w pomieszczeniu hali głównej wymagany jest montaż dodatkowego punktu na kondygnacji parkietu do rozgrywek sportowych).
  - Wykonanie rozruchu nowej sieci hydrantowej, wraz z próbami szczelności instalacji, wymaganymi obowiązującymi przepisami pomiarami i przeglądami do przedłożenia dla Państwowej Straży Pożarnej.

#### 5. Warunki odbioru robót i dokonania płatności:

- Przekazanie przez wykonawcę prac projektu budowlanego dla przeprowadzanych prac wraz wszystkimi wymaganymi prawem budowlanym oraz odrębnymi przepisami w zakresie ppoż pozwoleniami, uzgodnieniami i tym podobne
- Przekazanie przez wykonawcę prac wszelkich wymaganych prawem budowlanym i odrębnymi przepisami w zakresie ppoż, atestów, dopuszczeń i tym podobnych dla materiałów i wyposażenia wykorzystanych do realizacji zadania
- Przekazanie przez wykonawcę prac wymaganych przepisami ppoż protokołów z pomiarów i kontroli stwierdzających poprawność działania instalacji hydrantowej, w celu przedłożenia ich przez MOS Jelenia Góra Państwowej Straży Pożarnej.
- Wykonanie w obecności przedstawiciela MOS Jelenia Góra przeglądu poprawności działania wykonanych, bądź zmodyfikowanych sieci i instalacji wodnych w obiekcie (próby szczelności instalacji, poprawności działania zmodyfikowanych w trakcie przeprowadzonych prac związanych z realizacją zadania istniejących instalacji wodnych)

Przyjęcie faktury i dokonanie płatności możliwe będzie po przekazaniu przedstawicielowi MOS wszystkich powyższych dokumentów i podpisaniu przez przedstawiciela wyznaczonego przez MOS Jelenia Góra protokołu końcowego odbioru robót.

Płatność nastąpi w terminie 14 dni od przekazania stronie MOS Jelenia Góra całej dokumentacji dla zadania, podpisaniu protokołu odbioru robót przez stronę MOS Jelenia Góra i przekazaniu jej faktury VAT.

6. Wykaz załączników:

- Zał 01-12 Ekspertyza w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej dotyczących warunków budowlanych i ewakuacyjnych.
- Zał 13-14 Pliki dwg z inwentaryzacją hali.
- Zał 15-19 Rzuty hali ze stanem aktualnym i sugerowanym rozmieszczeniem hydrantów (w zgodzie z ekspertyzą)